



## 长青河治理工程

施工单位：天津市大港水利工程公司

长青河治理工程是大港区实施的重点水利工程之一。施工现场位于大港城区堤南，东、西两段工程全长 1240 米。

工程信息：

◇ 工程名称：长青河治理工程

◇ 工程造价：80 万人民币

◇ 产品要求：

品名	规格	单位
石笼网	6*2*0.5m	m <sup>2</sup>

说明 1 产品发运到工地后按产品个数验收。

2 石笼内分为五个单元格。

◇ 技术参数：

1 石笼网结构：

网孔：8\*10 网丝直径：2.7/3.7mm 边丝：3.4/4.4mm 产品公差：  
长、宽±5%，高±10%

2 丝的标准：

抗拉强度：用于生产石笼网的丝必须符合国际标准 EN10223-3，不低于 350-500N/m m<sup>2</sup>；

延伸率：按照国际标准 EN10223-3，延伸率不低于 9%。

镀锌附着性：根据 EN10223-3，镀锌附着性的实验方法是把丝在一个相当于丝径四倍的芯轴上扭转六次后，用手指头碾搓，镀层不出现裂痕或脱落。

质检报告：我方向对方提供产品的出厂合格证及相关质检报告。

售后服务：在对方收到货后，我方在对方书面通知后 2 日内派技术人员到对方工地进行现场施工指导。对方承担我方技术人员在对方（包括工地）的食宿和交通。由于对方施工准备工作不充分，造成我方人员无法进行安装指导，由此产生的误工费，我方技术人员的往返路费等相关费用由对方承担。

## **打造益航品牌，提高竞争意识。**

公司：安平益航堤坡防护工程有限公司

电话：86-318-7521192 7758567 传真：86-318-7516238 8060507

邮箱：sales@gabion-yihang.com 网址：www.gabion-mesh.com